Przebudowa ul. Władysława IV

 [1]

Dokumentacja projektowa została opracowana przez:

Projekt budowlany : Pracownia Projektowa MOST Marta Włodarczak Tomasz Świderski Sp.j., 64-605 Wargowo, Wargowo 88,

Projekt wykonawczy : *Drogowa Pracownia Projektowa Krzysztof Orzechowski, ul. Sasanek 6, 75-810 Koszalin*

Wykonawca robót: STRABAG Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05 – 800 Pruszków

Koszt realizacji robót: 32.697.498,29 zł

W tym przebudowa wodociągu **1.543.905,77 zł**, finansowana przez **Miejskie Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o*. w Koszalinie***

Termin realizacji: *do dnia 31 października 2022 r. z możliwością skrócenia o 1 rok.*

ZAKRES RZECZOWY ZADANIA:

1) Branża drogowa

a) *Roboty rozbiórkowe (m.in.: ogrodzeń, przepustów, wiat, nawierzchni jezdni, chodników, wysepek przystankowych, przejść dla pieszych i ścieków betonowych i innych elementów)*

b) *Budowa ulicy*:

- długość odcinka ulicy wynosi 1458,98 m;
- kategoria drogi: droga wojewódzka;
- klasa drogi: zbiorcza;
- kategoria ruchu KR-4;
- szerokość pasa ruchu – 3,50 m, przekrój 2x2;
- ścieżka pieszo rowerowa o szerokości 3,5-4 m z wydzielonym pasem dla rowerów o szerokości 2,5 m;
- drogi dojazdowe do ogrodów działkowych szer. 6 i 5 m;
- prędkość projektowa: V_p = 50 km/h;
- kategoria geotechniczna: I;

- głębokość przemarzania: 0,8 m;
- dopuszczalne obciążenie nawierzchni 115 kN/oś.

W pasie drogowym ul. Władysława IV zaprojektowano:

- *Jezdnię dwujezdniową - dwupasmową o szerokości pasa ruchu 3,5 m;*
- *Ciągi pieszo-rowerowe dwukierunkowe częściowo dwustronne o szerokości 3,5-4,0 m z wydzielonym pasem dla rowerów o szerokości 2,0 m;*
- *Drogi obsługujące dojazd do ogrodów działkowych szerokości 5,0 – 6,0 m;*
- *Pętlę autobusową w ul. Duńskiej;*
- *Skrzyżowanie z ul. Duńską – rondo turbinowe;*
- *Zatoki autobusowe z wiatami przystankowymi;*
- *Parkingi w ilości 188 szt. w tym 12 szt. dla niepełnosprawnych;*
- *Zatokę do ważenia pojazdów;*
- *Ekrany akustyczne o wys. 3,0 m obsadzone roślinnością;*
- *Wycinka kolidujących drzew i krzewów;*
- *Nasadzenia drzew (116 szt.), krzewów i pnączy (392 szt.) oraz trawniki.*

2) Branża sanitarna

- *Kanalizacja deszczowa długości ca 3.240,0 mb;*
- *Podczyszczalnia wód deszczowych;*
- *Przebudowa wodociągu długości ca 1.350,0 mb;*
- *Przebudowa gazociągu długości ca 1470,0 mb.*

3) Branża elektryczna –*budowa oświetlenia ulicznego:*

- *kablowa linia oświetleniowa długości ca 3.300,0 mb;*
- *słupy oświetleniowe z oprawami typu LED (121 kompletów).*

4) Branża teletechniczna

- *kanał technologiczny długości ca 520,0 m.*

Zezwolenie na realizację [2]

Decyzja środowiskowa [3]

Rysunek 1 [4]

Rysunek 2 [5]

- More news [6]
- Archive [7]

Adres źródłowy: https://koszalin.pl/de/node/6004

Links
[1] https://koszalin.pl/sites/default/files/field/image/wl_iv.jpg
[2] https://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/zezwolenie_na_realizacje_0.pdf
[3] https://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/decyzja_srodowiskowa_1.pdf

[4] https://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/wladyslawa_iv_rys_1_0.pdf
[5] https://koszalin.pl/sites/default/files/pliki/wladyslawa_iv_rys_2_0.pdf
[6] https://koszalin.pl/de/aktualnosci
[7] https://koszalin.pl/de/archiwum