Prace przygotowawcze związane z modernizacją skrzyżowania Al. Monte Casino z ulicami Fałata i Młyńską

 [1]

W późnych godzinach wieczornych oraz w nocy firma Strabag rozpocznie prace przygotowawcze związane z modernizacją skrzyżowania Al. Monte Casino z ulicami Fałata i Młyńską aż do ul. Władysława IV.

Dzisiejsze prace związane będą z regulacją studni wodociągowych. Wszystkie pasy ruchu pozostaną przejezdne. Natomiast wystąpi ograniczenie prędkości do 40 km/h.

Firma zapowiada kolejne prace do końca września:
29.08 - 30.08 – Frezowanie nawierzchni w godzinach 18:00 – 03:00,
05.09 – 07.09 – Układanie warstwy wiążącej w godzinach 18:00 – 03:00,
07.09 – 09.09 - Wykonanie pętli indukcyjnych w godzinach 18:00 – 03:00,
12.09 – 15.09 – Układanie warstwy ścieralnej w godzinach 18:00 – 03:00,
27.09 – Wykonanie oznakowania poziomego w godzinach 18:00 – 03:00.

Koszt prac jaki podaje Zarząd Dróg i Transportu w Koszalinie to 1 541 000 zł.
W ramach tej kwoty zostanie wykonane:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni bitumicznej, gr. ok. 8 cm (frezowanie),
- wykonanie warstw bitumicznych: - warstwa wiążąca z betonu asfaltowego gr. 4 cm,
- warstwa przeciwspękaniowa z siatki szklano-węglowej,
- warstwa ścieralna z SMA gr. 4 cm,
- regulacja istniejących studni, włazów, zasuw,
- odtworzenie istniejących pętli indukcyjnych,
- wykonanie oznakowania poziomego grubowarstwowego.

Firma nie planuje zamykania skrzyżowania. Zwracamy się z apelem do kierowców o zachowanie czujności podczas trwania prac. Tak jak było zapowiedziane – główne prace zostaną wykonane we wrześniu.

Załącznik:
Mapa skrzyżowania [2] (777.04 KB)

- More news [3]
- Archive [4]

Adres źródłowy: https://koszalin.pl/de/node/9006

Links
[1] https://koszalin.pl/sites/default/files/field/image/obrazek.jpg
[2] https://koszalin.pl/sites/default/files/attachment/monte_cassino_0.jpg
[3] https://koszalin.pl/de/aktualnosci
[4] https://koszalin.pl/de/archiwum