

Budowa boiska ze sztuczną nawierzchnią przy ul. Fałata 34 w Koszalinie



[1]

Inwestycja obejmowała budowę pełnowymiarowego boiska treningowego do piłki nożnej i rugby ze sztuczną nawierzchnią, wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym oraz kompletną infrastrukturą techniczną i wyposażeniem.

W ramach zadania wykonano boisko o wymiarach 110 × 70 m, z nawierzchnią z trawy syntetycznej przeznaczoną do intensywnej eksploatacji całorocznej, z wyznaczonymi liniami zarówno do piłki nożnej, jak i rugby.

Konstrukcja obiektu obejmuje układ warstw podbudowy zapewniający odpowiednią nośność i trwałość oraz system odwodnienia umożliwiający skuteczne odprowadzenie wód opadowych. Boisko wyposażono w system automatycznego nawadniania (8 zraszaczy z elektrozaworami i czujnikiem deszczu), zapewniający utrzymanie właściwych parametrów użytkowych nawierzchni.

Zakres inwestycji objął również wykonanie:

- oświetlenia boiska (maszty o wysokości 18 m z oprawami LED oraz dodatkowe słupy oświetleniowe),
- ogrodzenia systemowego wraz z piłkochwytnymi o wysokości do 6 m,
- trybun dla ok. 300 widzów oraz zadaszonych wiat dla zawodników rezerwowych,
- systemu nagłośnienia oraz elementów małej architektury i wyposażenia sportowego.

Zaplecze szatniowo-sanitarne wykonano w technologii modułowej (kontenerowej) jako budynek parterowy o powierzchni użytkowej ok. 115 m², dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, wyposażony w instalacje sanitarne i elektryczne.

W ramach inwestycji wykonano również instalację fotowoltaiczną o mocy 5,76 kW, wspierającą zasilanie obiektu i ograniczającą koszty jego eksploatacji.

Uzupełnieniem zadania był zakup specjalistycznego sprzętu do utrzymania nawierzchni, w tym ciągnika wraz z osprzętem do pielęgnacji i eksploatacji boiska syntetycznego.

Plac budowy przekazano wykonawcy w dniu 9 sierpnia 2024 r., a zakończenie realizacji inwestycji nastąpiło 22 października 2025 r.

Inwestycja została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i stanowi istotny element rozwoju infrastruktury sportowej miasta, umożliwiający

całoroczne użytkowanie obiektu oraz podnoszący standard szkolenia sportowego w Koszalinie.

- **Okres realizacji inwestycji:** 08.2024 – 10.2025
- **Termin zakończenia inwestycji:** 22.10.2025 r.
- **Wartość inwestycji (w PLN):** 9 300 423,97

Adres źródłowy:

<https://koszalin.pl/pl/invest/budowa-boiska-ze-sztuczna-nawierzchnia-przy-ul-falata-34-w-koszalinie-0?language=pl>

Odnosiniki

[1] https://koszalin.pl/sites/default/files/2025-09-26_widok_0.jpg