Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg



1. Przebudowa ul. T. Kościuszki

Przebudowa drogi powiatowej nr 5513Z - ul. T. Kościuszki w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Rotmistrza W. Pileckiego

kwota dofinansowania: **1 677 347,41 zł**

całkowita wartość inwestycji: **4 198 336,31 zł**

krótki opis projektu:

Planowany stan docelowy:

- ulica jednojezdniowa dwupasowa o dł. 275 m i szer. pasa ruchu 3,5 m o nawierzchni bitumicznej ułożonej na podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
- obustronne chodniki o łącznej długości 450 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
- 2 przystanki autobusowe z peronami;
- skrzyżowanie z ul. Marszałka J. Piłsudskiego i ul. L. Waryńskiego w postaci małego ronda przejazdowego o promieniu wyspy środkowej 5,0 m.

Ponadto wybudowane zostaną: kanalizacja deszczowa, a także uzbrojenie nie związane z drogą: wodociąg i kanalizacja sanitarna.

Cel projektu:

Poprawa życia mieszkańców – dzięki zastosowanym materiałom obniżony zostanie poziom hałasu

drogowego (tzw. nawierzchnia cicha), oraz poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego – przejścia dla pieszych, przystanki autobusowe z peronami oraz skrzyżowanie w formie ronda spowalniające ruch pojazdów.

2. Przebudowa ul. Marszałka J. Piłsudskiego

Przebudowa drogi powiatowej nr 5528Z - ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Koszalinie, na odcinku od ul. Rotmistrza W. Pileckiego do ul. R. Traugutta

kwota dofinansowania: **4 698 582,24 zł**

całkowita wartość inwestycji: **12 423 670,45 zł**

krótki opis projektu:

Planowany stan docelowy:

- ulica jednojezdniowa dwupasowa o łącznej dł. 909 m i szer. pasa ruchu 3,0 m o nawierzchni bitumicznej ułożonej na podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
- jednostronna dwukierunkowa ścieżka rowerowa poza jezdnią o dł. 909 m i szer. 2,0 m o nawierzchni z płyt lastrykowych i z kostki brukowej betonowej;
- obustronne chodniki o łącznej długości 1800 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa na warstwie mrozoochronnej;
- 3 zatoki autobusowe z peronami;
- parkingi wzdłuż ulicy.

Ponadto wybudowane zostaną: kanalizacja deszczowa, kanał technologiczny (na odcinku od skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i L. Waryńskiego do skrzyżowania z ul. R. Traugutta), a także uzbrojenie nie związane z drogą: wodociąg, kanalizacja sanitarna i sieć cieplna (na odcinku od skrzyżowania z ul. Rotmistrza W. Pileckiego do skrzyżowania z ul. T. Kościuszki i L. Waryńskiego).

Cel projektu:

Przebudowa drogi wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców – dzięki zastosowanym materiałom obniżony zostanie poziom hałasu drogowego (tzw. nawierzchnia cicha), oraz poprawi się bezpieczeństwo ruchu drogowego – przejścia dla pieszych, zarówno z tzw. azylem jak i bez, zatoki autobusowe z peronami oraz zmodernizowane istniejące skrzyżowania.

3. Budowa ul. Prostej w Koszalinie

nazwa zadania: **Budowa ul. Prostej w Koszalinie**

kwota dofinansowania: **1 779 5668,12 zł**

całkowita wartość inwestycji: **3 850 825,339 zł**

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

- ulica jednojezdniowa dwupasowa o dł. 445 m i szer. pasa ruchu 3,0 m o nawierzchni bitumicznej ułożonej na podbudowie z kruszywa na gruncie stabilizowanym cementem;
- obustronne chodniki o łącznej długości ok. 450 m o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z kruszywa na gruncie stabilizowanym cementem;
- 28 miejsc postojowych, w tym 2 stanowiska dla osób niepełnosprawnych;
- 4 skrzyżowania zwykłe.

Ponadto wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa.

4. Przebudowa ul. Podgórnej i Placu J. Kilińskiego w Koszalinie

nazwa zadania: **Przebudowa ul. Podgórnej i Placu J. Kilińskiego w Koszalinie**

kwota dofinansowania: **2 759 049,67 zł**

całkowita wartość inwestycji: **9 974 649,33 zł**

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

- ulica jednojezdniowa dwupasowa o łącznej dł. 834 m i szer. pasa ruchu 2,5 m o nawierzchni z kostki betonowej ułożonej na podbudowie z mieszanki kruszyw na gruncie stabilizowa-nym mechanicznie;
- obustronne chodniki o łącznej długości ok. 1600 m, o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej i podbudowie z mieszanki kruszyw na gruncie stabilizo-wanym mechanicznie;
- miejsca postojowe wzdłużne oraz 60 miejsc postojowych, w tym 5 stanowisk dla osób nie-pełnosprawnych;
- 1 skrzyżowanie zwykłe z ul. Odrodzenia;
- oświetlenie uliczne;
- kanalizacja deszczowa.

5. Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5521Z - Aleja Monte Cassino w Koszalinie

nazwa zadania: **Przebudowa chodnika w pasie drogowym drogi powiatowej nr 5521Z - Aleja Monte Cassino w Koszalinie**

kwota dofinansowania*:* **545 600,00 zł**

całkowita wartość inwestycji: **682 000,00 zł**

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

- chodnik o dł. 440 m i szer. 2,0 – 3,5 m o nawierzchni z kostki betonowej układanej na podsypce piaskowo-cementowej, ograniczone obrzeżami betonowymi 8x30cm;
- oświetlenie i doświetlenie przejść dla pieszych.

data podpisania umowy o dofinansowanie: 15 listopada 2023 r.

6. Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie

nazwa zadania: **Przebudowa ul. Różanej w Koszalinie**

kwota dofinansowania: **1 934 215,70 zł**

całkowita wartość inwestycji: **4 454 877,95 zł**

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

- ulica jednojezdniowa dwupasowa o dł. 358 m i szer. pasa ruchu 3,0 m o nawierzchni z betonu asfaltowego AC11S gr. 5 cm ułożonej na podbudowie z betonu asfaltowego AC22P;
- obustronne chodniki, o nawierzchni z kostki betonowej na podsypce cementowo- piaskowej;
- 75 miejsc postojowych prostopadłych, w tym 5 stanowisk dla osób niepełnosprawnych;
- miejsce do zawracania dla samochodów osobowych na końcu ulicy.

data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 grudnia 2023 r.

7. Przebudowa ul. T. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki

nazwa zadania: **Przebudowa ul. T. Chałubińskiego w Koszalinie na odcinku od ul. Marszałka J. Piłsudskiego do ul. Jutrzenki**

kwota dofinansowania: **6 056 455,04 zł**

całkowita wartość inwestycji: **12 869 490,00 zł**

krótki opis zadania:

Planowany stan docelowy:

- droga jednojezdniowa dwukierunkowa o dł. 860 m;
- obustronne chodniki;
- 4 zatoki autobusowe;
- dwukierunkowa droga dla rowerów łącząca istniejące ścieżki rowerowe w ul. Leśnej i w ul. T. Chałubińskiego;
- 141 nowych miejsc postojowych, w tym 8 stanowisk dla osób niepełnosprawnych
- przebudowa istniejących zatok postojowych i parkingu przy Europejskim Centrum Edukacyjnym;
- budowa brakującego odcinka kanalizacji deszczowej;
- przebudowa oświetlenia ulicznego;
- rozbudowa kanału technologicznego.

data podpisania umowy o dofinansowanie: 11 grudnia 2023r.

Adres źródłowy: https://koszalin.pl/pl/page/rzadowy-fundusz-rozwoju-drog-0